

QUADRO DE OBRAS EQUIPADO 14 MÓDULOS IP44

ASQO32042001

O Quadro de Obras Equipado - 14 Módulos da ASLO oferece distribuição elétrica segura e eficiente. Inclui 6 tomadas schuko, 3 industriais (16A 230V e 400V), 1 diferencial 40A 30mA, 1 disjuntor tripolar 16A e 4 unipolares 16A. Com proteção IP44, resiste a poeira e projeções de água, sendo ideal para construção civil, indústria e eventos. Pronto a instalar, garante segurança e estabilidade na ligação de equipamentos elétricos.

Características principais

- **Tensão nominal (Un): 415 V**
- **Tensão nominal de funcionamento (Ue): 240 V, 415 V**
- **Tensão nominal de isolamento (Ui): 690 V**
- **Tensão de impulso (Uimp): 4 kV**
- **Resistência de curto-circuito (Icc): 6 kA**
- **Classe de proteção: IP44**
- **Temperatura ambiente: -5**

Especificações

Dimensões e peso do produto

Dimensões	**320 x 420 x 170 mm; 300 x 400 mm**

Materiais e Cores

Material	**Corpo: ABS; Porta: Policarbonato**

Aplicação e Instalação

Temperatura ambiente	**-5ºC a +40ºC, +35ºC (temp. média diária)**

Dados elétricos

Tensão de impulso — Uimp (V)	**4kV**
Tensão de isolamento — Ui (V)	**690V**
Tensão nominal	**(Un): 415V / (Ue): 240V, 415V**
Tipo de proteção	**IP44**

Conteúdo da Embalagem

6 Tomadas schuko de encastrar (ASTI112R)
1 Tomada fêmea encastrar 16A 2P+T 230V (ASTI313)
1 tomada fêmea encastrar 16A 3P+T 400V (ASTI314)
1 tomada fêmea encastrar 16A 3P+T+N 400V (ASTI315)
1 Interruptor diferencial 4x40A 30mA (ASGR44030)
2 Disjuntor Tripolar 3P 16A (ASGM316)
3 Disjuntor Unipolar 16A (ASGM116)