

QUADRO DE OBRAS EQUIPADO 12 MÓDULOS IP44

ASQO26036001

O Quadro de Obras Equipado - 12 Módulos da ASLO garante distribuição elétrica segura e eficiente. Inclui 4 tomadas schuko, 1 tomada 32A 400V, 1 tomada 16A 400V, 1 diferencial 40A 30mA, 1 disjuntor tripolar 16A e 4 unipolares 16A. Com proteção IP44, resiste a poeira e projeções de água, sendo ideal para construção civil, indústria e eventos. Pronto a instalar, assegura segurança e estabilidade na ligação de equipamentos.

Características principais

- **Tensão nominal (Un): 415 V**
- **Tensão nominal de funcionamento (Ue): 240 V, 415 V**
- **Tensão nominal de isolamento (Ui): 690 V**
- **Tensão de impulso (Uimp): 4 kV**
- **Resistência de curto-circuito (Icc): 6 kA**
- **Classe de proteção: IP44**

Especificações

Dimensões e peso do produto

Dimensões	**260 x 360 x 125 mm; 190 x 285 mm**

Materiais e Cores

Material	**Corpo: ABS; Porta: Policarbonato**

Aplicação e Instalação

Temperatura ambiente	**-5ºC a +40ºC, +35ºC (temp. média diária)**

Dados elétricos

Tensão de impulso — Uimp (V)	**4kV**
Tensão de isolamento — Ui (V)	**690V**
Tensão nominal	**(Un): 415V / (Ue): 240V, 415V**
Tipo de proteção	**IP44**

Conteúdo da Embalagem

4 tomadas schuko de encastrar (ASTI112R)
1 tomada fêmea encastrar 32A 3P+T+N 400V (ASTI325)
1 tomada fêmea encastrar 16A 3P+T+N 400V (ASTI315)
1 Interruptor diferencial 4x40A 30mA (ASGR44030)
1 Disjuntor Tripolar 3P 16A (ASGM316)
1 Disjuntor Tripolar 3P 32A (ASGM323)
2 Disjuntor Unipolar 16A (ASGM116)