

POSTO MÓVEL PIMENTEIRO DE OBRA COM CABO 2M

ASPMPO193360

O Posto Móvel Pimenteiro de Obra IP44 da ASLO oferece distribuição elétrica segura e portátil para estaleiros, indústrias e eventos. Equipado com 8 tomadas schuko, 2 industriais 16A 400V, cabo HO7RN-F 5G2,5mm² de 2m e ficha macho industrial 16A 400V, garante conexões seguras e organizadas. Com proteção IP44, resiste a poeira e projeções de água, sendo ideal para uso temporário ou móvel em ambientes exigentes.

Características principais

- > Tensão nominal (Un): 415 V
- > Tensão nominal de funcionamento (Ue): 240 V, 415 V
- > Tensão nominal de isolamento (Ui): 690 V
- > Tensão de impulso (Uimp): 4 kV
- > Resistência de curto-circuito (Icc): 6 kA
- > Classe de proteção: IP44
- > 4 Tomadas schuko de encastrar (ASTI112R)
- > 4 Tomadas schuko de encastrar (ASTI112R)
- > 2 Tomada fêmea encast. 16A 3P+T 400V 6H IP44
- > 1 CABO HO7RN-F 5G2,5mm2 2m
- > 1 Ficha industrial macho 16A 3P+T+N 400V 6H IP44 (ASFI015)

Especificações

Outras características

Cabo	**2m - HO7RN-F 5G2,5mm2**

2021

Corrente de pico	**Resistência de curto-circuito (Icc): 6kA**

Dimensões e peso do produto

Dimensões	**193 x 360 x 206 mm**

Aplicação e Instalação

Índice de proteção	**IP44**
Temperatura ambiente	**-5°C a +40°C, +35°C (média)**

Dados elétricos

Tensão de impulso — Uimp (V)	**4 kV**
Tensão de isolamento — Ui (V)	**240 V, 415 V**
Tensão nominal	**415 V**

Conteúdo da Embalagem

4 Tomadas schuko de encastrar (ASTI112R)
2 Tomada fêmea encastrar 16A 3P+T 400V
1 Cabo HO7RN-F 5G2,5mm2 2m
1 Ficha industrial macho 16A 3P+T+N 400V (ASFI015)